APM
Série: 11.3 d.5
Cx: 01
Doc: 52

1970/04/24

02 páginas escritas

Orçamento Estimativo das obras necessárias à conclusão do anexo ao pédio do Arquivo Públlico Mineiro, partindo do estado atual da construção com a infra estrutura e estrutura até a primeira lage de fôrro concluídos.

-----oOo-----

Estrutura(conclusão)inclusive reservatório elevado-		
Fôrmas de madeira,com escoramento...............		ncr$ 92.000,00
Armação com aços especiais.....................		80.000,00
Concreto simples no traço 1:2:4................		48.000,00
		Ncr$220.000,00
Alvenaria de tijolos furados: Alvenaria com argamassa 12:8 em paredes om10 e om,20		ncr$ 22.000,00
Embôço externo no traço 1:2:4 e interno no traço 1:3		ncr$ 9.900,00
Cobertura com telhas de fibro-cimento,inclusive madeiramento		ncr$ 14.559,00
Impermeabilisação, da lage de fôrro com feltro e asfalto e do reservatório elevado		ncr$ 8.880,00
Aguas Pluviais Em calhas e condutores;sendo as calhas em ferro galvanisado nº26 e os condutores em tubos PVC		nc$ 2.750,00
Revestimentos Eepeciais		
a. em azulejos branco petit-biseautê nas instalações sanitarias	ncr$695,00	
b. em tijolos de maiolica na fachada principal	ncr$1.800,00	
c. em ceramica nas fachadas laterais digo, em pastilhas ceramica	ncr$40.500,00	
d.		Ncr$ 42.995,00.
Pavimentação		
a. em tijolos ceramicos	ncr$ 7.500,00	
b. em tacos de peroba do campo	52.500,00	
c. em marmore(escada principal)	2.880,00	
d. em caramica de côr	1.620,00	
		Ncr$ 64.500,00
Rodapés em peroba do campo	ncr$ 850,00	
em ceramica	2.250,00	
		Ncr$ 3.100;00
Soleiras em marmorite		Ncr$ 800,00
Peitorís em marmorite		Ncr$ 8.000,00
Esquadrias		
em metalão, para as janelas e passagens assentadas e pintadas	ncr$52.500,00	
em compensado de jequitiba com folheado de peroba do campo para as janelas, digo para as portas assentadas e pintadas	9.000,00	
		Ncr$ 61,500,00
Envidraçamento com vidros lisos com 3m/m de espessura, assentados		Ncr$ 9.100,00
continuação.		NCR$468.084,00.

Transporte	Ncr$468.084,00.

Instalações:

Eletrica, acôrdo projéto apresentado, incluindo pontos de luz em calhas de luz fluorescente, tomadas de corrente, quadro geral e quadros menores...........ncr$15.400,00

Hidraulica e Esgôtos, acôrdo projéto apresentado, incluindo as peças de sanitarios mencionadas no projéto, tubulação de ferro galvanisado e ferro fundido.............ncr$ 6.050,00

Ncr$ 20.450,00.

S.E.&.O. NCR$488.534,00.

Belo Horizonte, 24 de Abril de 1970.